

VÉGÉTALISATION
D'UN CENTRE VILLE

PIEDS DE MURS DE TOUL

TOUL (MEURTHE-ET-MOSELLE)
15 740 habitants (2022), INSEE
30,60 km²

LES ACTEURS

Maître d'ouvrage (MO) : Commune de TOUL,
ses services municipaux et les riverains pour la réalisation
Maître d'œuvre : Conception du projet en régie
par les services municipaux
Travaux : réalisés par les services municipaux

COMMENT

Surface du projet : 1 km de linéaire
Année de lancement : 2014
(Opération toujours en cours)

Coût de mise en œuvre de l'opération :
Pour 10 mètre linéaire compter
2 agents pendant 3 heures
Ratio : 84 €/m²

LE + PROJET

- Démarche participative avec les riverains

LES + PARCS

- Emploi de matériaux biosourcés et/ou locaux
- Préservation de la faune et de la flore
- Prise en compte du « déjà-là »
- Participation citoyenne

PRÉSENTATION DU PROJET



Rosier palissé contre un mur à l'aide d'un système d'accroche discret. Floraison généreuse et prolongée sur une grande partie de l'année



Végétation adaptée aux conditions difficiles. Palette végétale composée notamment d'euphorbes, népétas, iris, valérianes, sauges, sédums, géraniums vivaces, achillées, échinops, échinacées, asters, hélichryses, etc, ...

Toul, engagée depuis longtemps en faveur de la nature, est labellisée « 4 fleurs » par Villes et Villages Fleuris depuis 2018. Ce label d'excellence pousse la ville à innover constamment pour intégrer le végétal en milieu urbain. Son centre historique, très minéral, a motivé la mise en place d'un plan de végétalisation de l'hypercentre, visant à dégager les pieds de façade et créer un kilomètre linéaire de verdure. Ce projet vise plusieurs objectifs : embellissement de l'espace public, développement de la biodiversité, désimperméabilisation des sols et valorisation de la végétation spontanée. Toul propose ainsi une végétalisation « clé en main » aux habitants : sur simple demande, des fosses sont ouvertes gratuitement au pied des façades. Aucun contrat n'est requis ; un simple contrôle de propriété suffit. En cas de changement de résident, l'entretien est soit repris, soit assuré par la commune.

La ville fournit et plante des espèces résistantes à la sécheresse, comme des géraniums vivaces, népétas, sauges, valérianes, petites pervenches... Elle assure également un accompagnement la première année. Une brochure explicative est distribuée pour guider les habitants. Toul reste engagée sur la durée, avec soutien technique, suivi et reprise d'entretien si nécessaire.

Le temps nécessaire varie selon la nature du sol à désimperméabiliser. En moyenne, il faut prévoir l'intervention de deux agents pendant trois heures pour traiter un linéaire de 10 mètres. L'opération comprend la découpe de l'enrobé ou la dépose des pavés, l'évacuation des déblais et le remplissage avec de la terre végétale sur une bande de 15 à 20 cm de large et de profondeur.

MOT DE L'HABITANT



« Au début, j'étais craintif, car je pensais que ces plantations allaient accentuer l'humidité du mur, mais c'est le contraire qui s'est produit, et mon mur s'est asséché sur 2 m de haut. Et puis, c'est plus joli à voir qu'un bout de trottoir ! »

LES CONTACTS DU PROJET

Pnr de Lorraine : delphine.montoya@pnr-lorraine.com,
laure.rhin@pnr-lorraine.com

